MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial foi elaborado para descrever os procedimentos construtivos da pavimentação com pedras regulares (paralelepípedos de basalto), que será executado nas Ruas: Gilson A. Fracasso e Gov. Leonel M. Brizola. Na cidade de Sananduva/RS, conforme projeto anexo e os elementos que seguem:

- Rua Gilson A. Fracasso: trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan, com área superficial de 1.780,00 m².
- Rua Gov. Leonel M. Brizola: trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan, com área superficial de 1.878,60 m².

01 - JUSTIFICATIVA:

O projeto desenvolvido com esta sistemática de pavimentação foi elaborado a partir dos conceitos de viabilidade econômica (mão-de-obra e matéria prima de fácil obtenção local), e com objetivo primeiro de oferecer aos munícipes um melhor conforto no seu ir e vir diário com qualquer situação climática. Visa proporcionar um melhor conceito urbanístico e maior valorização imobiliária, fazendo com que os investimentos nos imóveis urbanos sejam seguros e acarretem um melhor desempenho na arrecadação de impostos para o município.

02 - SERVIÇOS PRELIMINARES:

Compreendem o levantamento de dados em nível de campo, tais como, dimensões, elementos topográficos, elaboração dos projetos de pavimentação, previsão de passeios públicos, de água potável, de micro drenagem, redes de esgoto, planilhas orçamentárias e viabilidade econômica.

03 - LOCAÇÃO DA OBRA:

Será executada pelo Setor Técnico do Município, com estaqueamento a cada 20,00 m e pontos singulares: Inflexões verticais e horizontais, acessos de indústrias, caixas de coleta pluvial e outros pontos que vierem a surgir durante o andamento das obras.

04 - MOVIMENTO DE TERRA:

Após a locação da pista a ser pavimentada e com a utilização dos dados das planilhas e levantamentos topográficos (planimetria e altimetria), procede-se á execução da terraplenagem conforme a necessidade, deixando-se o leito da via pública no perfil projetado. Todo material de baixo

poder de suporte (resistência), deverá ser removido e substituído por outro de boa qualidade.

05 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO:

Em todo trecho onde ocorrer aterro, serão realizados trabalhos de compactação conforme determinam as Normas Brasileiras para tal fim, onde serão utilizados equipamentos e máquinas pesadas, tais como, pá carregador, retroescavadeira, motoniveladoras, caminhões-caçamba e rolo compactador, até que se consigam índices aceitáveis de plasticidade do solo onde será executada a pavimentação.

06 - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E SARJETA:

Uma vez preparado o subleito e leito da via a ser pavimentada, serão demarcadas as posições e alinhamentos longitudinais que delimitam a largura da via, exatamente na posição do meio-fio, obedecendo a alinhamentos e nivelamentos determinados em projeto.

Nestes alinhamentos serão assentados meio-fio de concreto, em trecho reto, confecionado em concreto pré-fabricado, peças com dimensões de 100 cm x 15 cm x 13 cm x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), firmadas pelo reaterro e apiloamento da vala.

Este meio-fio deve ficar em posição tal, que o preenchimento da cancha onde será executado o pavimento com pedras de basalto, permita um degrau entre ele e o pavimento, de aproximadamente 15 cm.

Nas esquinas, onde duas vias se encontram, o acabamento deve ficar de forma circular, obedecendo a determinações do projeto, permitindo o fácil movimento de veículos.

07 - EXECUÇÃO DO SUBLEITO:

A superfície do subleito deve ser regular em toda a largura da pista, assumindo a forma da seção transversal do projeto, utilizando-se uma camada de argila (terra vermelha). Havendo necessidade, procede-se escarificação do material, umedecido até o teor ótimo de umidade, preferencialmente determinado pelo ensaio de Proctor Simples.

A compactação deve ser dos bordos para o centro, com superposição de meia faixa coberta pela passada anterior do rolo compressor, no caso com 12 toneladas.

Terminada a compactação, será feita uma regularização das reentrâncias deixadas pelo cilindro do rolo compactador com o uso de régua. Nesta etapa, não será mais permitida à passagem de qualquer tipo de veículo.

08 – ASSENTAMENTO DO PARALELEPIPEDO REGULAR:

Sobre o subleito regularizado, será utilizada uma camada de pedrisco com espessura média de

10 cm, onde se apoiará o paralelepípedo regular, absorvendo as diferentes espessuras das pedras, de forma tal que, a soma destes dois últimos fique em torno de 25 cm.

Este assentamento deve ser normal ao eixo da pista, obedecendo à declividade estabelecida pelo projeto de 2%, cujo caimento se dará do centro da pista para as laterais. Com auxilio de pequenas Hastes de ferro cravadas no subleito, espaçadas d 10,00 metros entre si, serão marcadas com giz, as cotas correspondentes à declividade ou superelevação projetada, tendo como referência o nível da guia (meio-fio).

O tamanho médio dos paralelepípedos regulares que serão utilizados é de 15 cm x 17 cm x 15 cm, com consumo de 30 a 35 peças por metro quadrados.

09 - REJUNTAMENTO:

As juntas dos paralelepípedos deverão ser alternadas entre duas fiadas contínuas, de tal modo que cada uma delas fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio.

Estas juntas, em média de 1,5 cm, serão preenchidas com pó de brita, que será esparramado sobre o pavimento, em camadas de aproximadamente 2 cm de espessura e forçado por meio de vassouras a penetrar nas mesmas até seu total preenchimento.

Este processo deve ser iniciado logo após o assentamento do paralelepípedo, com o fim de evitar a ação das águas da chuva.

10 - COMPACTAÇÃO:

Depois de concluído o rejuntamento, tem procedimento à compactação com uso do rolo compactador (com rodas de ferro liso) de três rodas ou do tipo "Tandem" com peso mínimo de 10 toneladas, até um perfeito emparelhamento e atingido o grau de firmeza desejado.

Nos locais inacessíveis ao rolo, deve ser utilizado soquete manual com peso adequado ou sapo mecânico.

11 - REDE COLETORA DE ESGOTO PLUVIAL:

A rede coletora de esgoto pluvial, já foi executada nas devidas ruas.

12 - SINALIZAÇÕES:

As sinalizações verticais e horizontais, deverão ser executadas de acordo com o projeto, e sendo suas dimensões, cores e formas, de acordo com o manual brasileiro de sinalização de transito.

13 - PASSEIO PÚBLICO:

Os passeios serão executados em concreto, sendo antes do inicio da execução dos mesmos, a regularização do solo em toda a largura do passeio, realizando corte, aterro e compactação, quando necessário.

Após este procedimento será executado um lastro manual de brita, espessura 5 cm. Sobre a camada de brita será executado um contrapiso de concreto, espessura 6 cm, o mesmo devera ser desempenado para proporcionar um bom acabamento.

Deverá contemplar um declive no sentido do alinhamento predial para o meio-fio (para a Rua) de 2%.

Para a execução das rampas e acessos o meio-fio deverá ser rebaixado.

A calçada receberá piso tátil direcional e alerta, em bloco de concreto 40x40x2,5cm, em toda a extensão dos passeios, com 40,0cm de largura, na cor vermelha, para orientação de portadores de necessidades especiais de acordo com NBR 9050.

14 – PLACA DA OBRA:

A placa da obra terá dimensões mínimas de 2,00 x 1,25 m, com área de 2,50 m², conforme o manual visual de placas e adesivos de obras da caixa, sendo utilizada uma placa para todo o conjunto de ruas.

15 - LIMPEZA E ENTREGA:

Concluídos todos os serviços e verificações necessárias, procede-se à limpeza da via pavimentada e então entregue ao tráfego para o qual foi projetado. O ideal é manter sem trânsito por um período de 20 dias. O passeio público também devera ser entregue em perfeitas condições de limpeza.

Sananduva/RS, 29 de junho de 2017.

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS – 176.755

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO — DATA SINAPI: mai/17
ENDEREÇO: Rua Gov. Leonel M. Brizola e Rua Gilson A. Fracasso
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
CIDADE: Sananduva/RS
AREA: 3.658,60 m²
BDI adotado: 22,00%

Item	Sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo Unitário Sem BDI	Custo Unitário Com BDI	Valor em R$
1.0		PREPARO DA CANCHA					
1.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	1.878,60	0,49	0,60	1.123,03
		Total do Grupo					**1.123,03**
2.0		MEIO-FIO DE CONCRETO					
2.1	94273	Meio-Fio Concreto, reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm	m	356,14	24,50	29,89	10.645,02
		Total do Grupo					**10.645,02**
3.0		PAVIMENTAÇAO					
3.1	72799 modificada	Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco	m²	1.878,60	50,17	61,21	114.984,22
		Total do Grupo					**114.984,22**
4.0		PASSEIO PUBLICO					
4.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	995,46	0,49	0,60	595,09
4.2	94990	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, acabemento	m³	53,09	518,00	631,96	33.550,76
		Total do Grupo					**34.145,84**
5.0		PLACA DA OBRA					
5.1	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	197,47	240,91	602,28
		Total do Grupo					**602,28**
6.0		SINALIZAÇAO VERTICAL					
6.1	73916/2	Placa esmaltada para identificação nome da rua 45x25cm	un.	4,00	53,04	64,71	258,84
6.2	34723	Placa de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva 50x50cm	un.	6,00	75,88	92,57	555,44
		Total do grupo					**814,28**
7.0		SINALIZAÇAO HORIZONTAL					
7.1	84665	Pintura acrilica para sinalização horizontal -faixas de pedestres	m²	86,40	13,72	16,74	1.446,20
7.2	36178	Piso Podotátil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5cm	m²	284,56	39,56	48,26	13.733,78
		Total do grupo					**15.179,97**
8.0		COMPACTAÇÃO					
8.1	5684	Rolo compactador vibratorio de um cilindro	m³	1.878,60	0,46	0,56	1.054,27
		Total do grupo					**1.054,27**
		Total Geral					**178.548,92**
						Total	**178.548,92**

Data: 29/06/2017

Responsável Técnico
Rudinei Greggio
Engenheiro Civil
CREA/RS 176755

Modelo 8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Ações de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul
EMPREENDIMENTO: Construçao de pavimentaçao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 178.548,92
PROPONENTE: Município de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVIÇO: Pavimentação com pedras de basalto - Rua Gov. Leonel M. Brizola e Rua Gilson A. Fracasso

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	PREPARO DA CANCHA	0,63	1.123,03	100,00	1.123,03	-	-	-	-	-		-	
2	MEIO-FIO DE CONCRETO	5,96	10.645,02	37,58	4.000,00	37,58	4.000,00	24,85	2.645,02	-		-	
3	PAVIMENTAÇAO	64,40	114.984,22	26,09	30.000,00	26,09	30.000,00	47,82	54.984,22	-		-	
4	PASSEIO PUBLICO	19,12	34.145,84	35,14	12.000,00	35,14	12.000,00	29,71	10.145,84	-		-	
5	PLACA DA OBRA	0,34	602,28	100,00	602,28	-	-	-	-	-		-	
6	SINALIZAÇAO VERTICAL	0,46	814,28	-	-	-	-	100,00	814,28	-		-	
7	SINALIZAÇAO HORIZONTAL	8,50	15.179,97	-	-	-	-	100,00	15.179,97			-	
8	COMPACTAÇÃO	0,59	1.054,27	-	-	-	-	100,00	1.054,27	-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-			
				-		-		-				-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-			
				-		-		-					
				-		-		-		-			
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
TO-	SIMPLES			26,73	47.725,31	25,76	46.000,00	47,51	84.823,61	-	-		-
TAL	ACUMULADO	100,00	178.548,92	26,73	47.725,31	52,49	93.725,31	100,00	178.548,92	-			

Data: 29/06/2017

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS 176755

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO DATA SINAPI: mai/17
ENDEREÇO: Rua Gov. Leonel M. Brizola (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
CIDADE: Sananduva/RS
AREA: 1.878,60 m²
BDI adotado: 22,00%

					Custo Unitário		
Item	Sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Sem BDI	Com BDI	Valor em R$
1.0		PREPARO DA CANCHA					
1.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	1.878,60	0,49	0,60	1.123,03
		Total do Grupo					1.123,03
2.0		MEIO-FIO DE CONCRETO					
2.1	94273	Meio-Fio Concreto, reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm	m	356,14	24,50	29,89	10.645,02
		Total do Grupo					10.645,02
3.0		PAVIMENTAÇAO					
3.1	72799 modificada	Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco	m²	1.878,60	50,17	61,21	114.984,22
		Total do Grupo					114.984,22
4.0		PASSEIO PUBLICO					
4.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	514,71	0,49	0,60	307,69
4.2	94990	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, acabamento	m³	27,45	518,00	631,96	17.347,30
		Total do Grupo					17.655,00
5.0		PLACA DA OBRA					
5.1	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,50	197,47	240,91	602,28
		Total do Grupo					602,28
6.0		SINALIZAÇAO VERTICAL					
6.1	73916/2	Placa esmaltada para identificação nome da rua 45x25cm	un.	2,00	53,04	64,71	129,42
6.2	34723	Placa de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva 50x50cm	un.	3,00	75,88	92,57	277,72
		Total do grupo					407,14
7.0		SINALIZAÇAO HORIZONTAL					
7.1	84665	Pintura acrílica para sinalização horizontal -faixas de pedestres	m²	43,20	13,72	16,74	723,10
7.2	36178	Piso Podotátil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5cm	m²	151,89	39,56	48,26	7.330,70
		Total do grupo					8.053,80
8.0		COMPACTAÇÃO					
8.1	5684	Rolo compactador vibratorio de um cilindro	m³	1.878,60	0,46	0,56	1.054,27
		Total do grupo					1.054,27
		Total Geral					154.524,76
						Total	154.524,76

Data: 29/06/2017

Responsável Técnico

Rudinei Gregio
Engenheiro Civil
CREA/RS 176755

Modelo 8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Ações de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul
EMPREENDIMENTO: Construçao de pavimentaçao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 154.524,76
PROPONENTE: Município de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVIÇO: Pavimentação com pedras de basalto - Rua Governador Leonel M. Brizola (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	PREPARO DA CANCHA	0,73	1.123,03	100,00	1.123,03	-	-	-	-	-		-	
2	MEIO-FIO DE CONCRETO	6,89	10.645,02	37,58	4.000,00	37,58	4.000,00	24,85	2.645,02	-		-	
3	PAVIMENTAÇAO	74,41	114.984,22	26,09	30.000,00	26,09	30.000,00	47,82	54.984,22	-		-	
4	PASSEIO PUBLICO	11,43	17.655,00	33,98	6.000,00	33,98	6.000,00	32,03	5.655,00	-		-	
5	PLACA DA OBRA	0,39	602,28	100,00	602,28	-	-	-	-	-		-	
6	SINALIZAÇAO VERTICAL	0,26	407,14	-	-	-	-	100,00	407,14	-		-	
7	SINALIZAÇAO HORIZONTAL	5,21	8.053,80	-	-	-	-	100,00	8.053,80			-	
8	COMPACTAÇÃO	0,68	1.054,27	-	-	-	-	100,00	1.054,27	-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-			
				-		-		-				-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-			
				-		-		-					
				-		-		-		-			
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
TO-	SIMPLES			27,00	41.725,31	25,89	40.000,00	47,11	72.799,45	-	-		-
TAL	ACUMULADO	100,00	154.524,76	27,00	41.725,31	52,89	81.725,31	100,00	154.524,76	-			

Data: 29/06/2017

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS 176755

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal

PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS DE BASALTO — DATA SINAPI: mai/17
ENDEREÇO: Rua Gilson A. Fracasso (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
CIDADE: Sananduva/RS
AREA: 1.780,00 m²
BDI adotado: 22,00%

Item	Sinapi	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades	Custo Unitário Sem BDI	Custo Unitário Com BDI	Valor em R$
1.0		PREPARO DA CANCHA					
1.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	0,00	0,49	0,60	0,00
		Total do Grupo					0,00
2.0		MEIO-FIO DE CONCRETO					
2.1	94273	Meio-Fio Concreto, reto, conf. em concreto pre-fabricado 100x15x13x30 cm	m	0,00	24,50	29,89	0,00
		Total do Grupo					0,00
3.0		PAVIMENTAÇAO					
3.1	72799 modificada	Pavimento em paralelepipedos s/ colchao de pedrisco rejuntado com pedrisco	m²	0,00	50,17	61,21	0,00
		Total do Grupo					0,00
4.0		PASSEIO PUBLICO					
4.1	79472	Regularização de superficies em terra com motoniveladora	m²	480,75	0,49	0,60	287,39
4.2	94990	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, acabemento	m³	25,64	518,00	631,96	16.203,45
		Total do Grupo					16.490,85
5.0		PLACA DA OBRA					
5.1	74209/1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	0,00	197,47	240,91	0,00
		Total do Grupo					0,00
6.0		SINALIZAÇAO VERTICAL					
6.1	73916/2	Placa esmaltada para identificação nome da rua 45x25cm	un.	2,00	53,04	64,71	129,42
6.2	34723	Placa de sinalização em chapa de aço com pintura refletiva 50x50cm	un.	3,00	75,88	92,57	277,72
		Total do grupo					407,14
7.0		SINALIZAÇAO HORIZONTAL					
7.1	84665	Pintura acrílica para sinalização horizontal -faixas de pedestres	m²	43,20	13,72	16,74	723,10
7.2	36178	Piso Podotátil de concreto - direcional e alerta - 40x40x2,5cm	m²	132,67	39,56	48,26	6.403,08
		Total do grupo					7.126,18
8.0		COMPACTAÇÃO					
8.1	5684	Rolo compactador vibratorio de um cilindro	m³	0,00	0,46	0,56	0,00
		Total do grupo					0,00
		Total Geral					24.024,16
						Total	24.024,16

Data: 29/06/2017

Responsável Técnico
Rudinei Grégio
Engenheiro Civil
CREA/RS 176755

Modelo 8

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano - Obras e Ações de Infraestrutura Urbana do Rio Grande do Sul
EMPREENDIMENTO: Construçao de pavimentaçao com pedras de basalto MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministerio das Cidades VALOR: R$ 24.024,16
PROPONENTE: Município de Sananduva
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Sananduva
TIPO DE SERVIÇO: Pavimentação com pedras de basalto - Rua Gilson A. Fracasso (Trecho entre Rua Luiz Correia Leite até o terreno dos Herdeiros de Albino Galvan)

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES									
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	PREPARO DA CANCHA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	MEIO-FIO DE CONCRETO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	PAVIMENTAÇAO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	PASSEIO PUBLICO	68,64	16.490,85	36,38	6.000,00	36,38	6.000,00	27,23	4.490,85	-		-	
5	PLACA DA OBRA	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	SINALIZAÇAO VERTICAL	1,69	407,14	-	-	-	-	100,00	407,14	-		-	
7	SINALIZAÇAO HORIZONTAL	29,66	7.126,18	-	-	-	-	100,00	7.126,18			-	
8	COMPACTAÇÃO	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-					
				-		-		-				-	
				-		-		-		-		-	
				-		-		-					
				-		-		-					
				-		-		-		-			
				-		-		-		-		-	
				-		-		-		-		-	
TO-	SIMPLES			24,97	6.000,00	24,97	6.000,00	50,05	12.024,16	-	-		-
TAL	ACUMULADO	100,00	24.024,16	24,97	6.000,00	49,95	12.000,00	100,00	24.024,16	-			

Data: 29/06/2017

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS 176755

Leomar José Foscarini
Prefeito Municipal