

MEMORIAL DESCRITIVO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

NOME DO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua Lagoa Vermelha – Sananduva/RS
AUTOR DO PROJETO: Eng. Civil Rudinei Gregio – CREA/RS 176755
NATUREZA DA OBRA: Reforma - Área: 2.392,00 m²

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Este Memorial complementa as especificações técnicas da obra de substituição da cobertura do Centro Esportivo Victor Camozzato no Município de Sananduva, conforme projetos em anexo, bem como as especificações dos materiais a serem utilizados.

OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na substituição da cobertura do Centro Esportivo Victor Camozzato.

A reforma deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas de comum acordo.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

PLACA DA OBRA

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos, bem como as demais placas exigidas pelos órgãos conveniados.

RETIRADA DAS TELHAS DE ALUZINCO

A retirada das telhas deverá ser feita de forma ordenada, de modo que não se permita a entrada de chuva para o interior do imóvel. Para tal, deverá analisar as condições climatológicas antes de se iniciar os serviços ou ser feito um sistema de proteção que evite a entrada de água, em caso de chuva.

Ao retirarem as telhas, deverão cuidar para não danificar as mesmas, pois as que apresentarem condições de serem reutilizadas, serão usadas em obras de caráter social pela secretaria de habitação.

Causo não seja possível a retida individual das telhas, devido a oxidação entre elas causado pelo tempo que foi executada a cobertura e/ou por produtos que foram utilizados na tentativa de corrigir as goteiras existentes, a telhas deverão ser cortadas em tamanho de 2,00 metros de largura por 11,50 metros de comprimento.

Após a retirada das mesmas, estas deverão ser armazenadas em local, escolhido pelo responsável pela fiscalização, seguro e não sujeito a choques mecânicos, deveser transportado até este local apropriado, de forma a não causar poeira, sujeira ou incômodo aos usuários do Centro Esportivo.

COBERTURA EM TELHA ALUZINCO

A cobertura será executada com telhas tipo ondulada de Aluzinco 0,50 mm, fixadas a estrutura metálica existente através de parafusos de pressão, preferencialmente que as telhas sejam no comprimento de 23,00 metros, para que não seja necessária a realização de emenda nas telhas.

Os parafusos para fixação das telhas serão auto atarraxante com ponta broca. Cabeça com flange especial, arruela de vedação em EPDM, montada.

No recobrimento das telhas, entre uma telha e outra, deveser colocada fita dupla face, tipo VHB, com largura mínima de 19,0 milímetros e espessura de 2,0 milímetros. A utilização da fita tem por objetivo a estanqueidade da água.

A instalação da cobertura deveser realizada por pessoas especializadas, devendo ser observadas as rigorosas especificações técnicas do fabricante.

O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura.

LIMPEZA DA OBRA

Toda obra deveser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo entulho será removido do terreno pela contratante, a empreiteira será responsável por transportar os entulhos ate local apropriado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto terá que ter prévia aprovação do projetista.

O vencedor da licitação será responsável pela fixação da placa dos responsáveis técnico pelo projeto, responsável pela execução e fiscalização.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

Os resíduos devem ser descartados em conformidade com legislação vigente, sendo de total responsabilidade do contratado.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Sananduva/RS, 18 de maio de 2015.

Antonio Roberto Caldato
Prefeito Municipal

Eng. Civil Rudinei Gregio
CREA/RS - 176755